

**HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
XÃ BẮC ĐÔNG HUNG**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: 15 /NQ-HĐND

Bắc Đông Hưng, ngày 10 tháng 6 năm 2026

NGHỊ QUYẾT
Phê chuẩn bổ sung kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN XÃ BẮC ĐÔNG HUNG
KHÓA II, NHIỆM KỲ 2026-2031, KỲ HỌP THỨ II
GIẢI QUYẾT CÔNG VIỆC PHÁT SINH ĐÓT XUẤT

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 16 tháng 6 năm 2025;

Căn cứ Luật Đầu tư công số 58/2024/QH15; Luật số 90/2025/QH ngày 25/6/2025, sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật đầu thầu, Luật đầu tư công theo phương thức đối tác công tư, Luật Hải quan, Luật thuế giá trị gia tăng, Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, Luật đầu tư, Luật đầu tư công, Luật Quản lý, sử dụng tài sản công;

Căn cứ Nghị định số 85/2025/NĐ-CP ngày 08/4/2025 của Chính Phủ về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đầu tư công; Nghị định số 275/2025/NĐ-CP ngày 18/10/2025 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đầu tư công và sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 85/2025/NĐ-CP ngày 08/4/2025;

Xét Tờ trình số 63/BC-UBND ngày 05 tháng 6 năm 2026 của Ủy ban nhân dân xã về việc đề nghị phê duyệt bổ sung kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026, Báo cáo thẩm tra số 04/BC-KTNS ngày 09 tháng 6 năm 2026 của Ban Kinh tế - Ngân sách và ý kiến thảo luận của các đại biểu Hội đồng nhân dân xã.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê duyệt bổ sung kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026 chi tiết như sau:

I. Bổ sung công trình: Hạ tầng khu dân cư thôn Bắc Bình Cách xã Bắc Đông Hưng

1. Tên dự án: Hạ tầng khu dân cư thôn Bắc Bình Cách xã Bắc Đông Hưng
2. Phân loại nhóm dự án: Công trình hạ tầng kỹ thuật cấp III, nhóm C
3. Cấp quyết định chủ trương đầu tư: HĐND xã Bắc Đông Hưng
4. Cấp quyết định đầu tư: UBND xã Bắc Đông Hưng
5. Chủ đầu tư: UBND xã Bắc Đông Hưng
6. Địa điểm thực hiện dự án: Xã Bắc Đông Hưng, tỉnh Hưng Yên.
7. Mục tiêu đầu tư

Xây dựng Hạ tầng khu dân cư thôn Bắc Bình Cách xã Bắc Đông Hưng đáp ứng nhu cầu sử dụng đất của nhân dân và tạo nguồn lực đầu tư phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

8. Quy mô dự án

Tổng diện tích quy hoạch khu đất là 16.570,2m², diện tích xây dựng nhà ở liền kề là 6.110m², đất hạ tầng kỹ thuật khác là 655m², đất giao thông là 8.790,3m², đất cây xanh là 974,9m², đất khu xử lý nước thải là 80m² với các nội dung sau:

+ Phần rãnh thoát nước

Rãnh thoát nước mặt đường, BxH=0,4x0,6m, chiều dài 803m, xây bằng gạch không nung 6,5x10x5x22, VXM M75, móng đáy rãnh thoát nước bê tông đá 1x2, M250#, dày 15cm; phía trên có hệ thống giằng tường và nắp tấm đan trên mặt bằng BTCT đá 1x2 mác 250# dày 10cm

Rãnh thoát nước RTNB560, BxH=0,56x0,9m, chiều dài 242m, xây bằng gạch không nung 6,5x10x5x22, VXM M75, đáy bê tông đá 1x2 M250#, dày 15cm; phía trên có hệ thống giằng tường và nắp tấm đan trên mặt bằng BTCT đá 1x2 mác 250# dày 10cm

+ Phần cống ngang đường

Cống thoát nước ngang đường được bố trí cống chịu lực lót móng đổ bê tông đá 2x4 mác 100#, móng cống đổ bê tông đá 1x2 mác 250 dày 15cm, xây tường cống ngang đường dày 0.33m trên có giằng tường cống BTCT đá 1x2 mác 250#. Mặt cống đổ BTCT đá 1x2 mác M250#, hai bên cống bố trí hố ga thoát nước thuận tiện cho việc vệ sinh bùn rác.

+ Phần san lấp

San lấp mặt bằng cát đen đầm chặt K=0.90 với tổng diện tích san lấp S= 15.293m², đắp bờ đất chắn cát dài 128m

+ Phần đường giao thông:

Đường đổ bê tông đá 1x2 mác M250 với tổng diện tích là 3.628m².

Kết cấu nền đường từ trên xuống gồm bê tông đá 1x2 mác M250, móng cấp phối đá dăm lớp trên dày 15cm, cát đen đầm chặt K90

+ Phần vỉa hè

Xây dựng vỉa hè khu quy hoạch hạ tầng với diện tích 2.950,68m², kết cấu vỉa hè gồm:

Lát gạch Terazzoo 400x400mm dày 30mm

Vữa xi măng mác 75# dày 2cm

Bê tông đá 1x2 mác 100# dày 100mm

Cát đen tôn nền đầm chặt K90

+ Phần bó vỉa hè

Bó vỉa bằng bê tông đá 1x2 mác 250# kích thước 230x260x1000mm với tổng chiều dài 898,3m, lót móng cục vỉa bằng bê tông đá 2x4 mác 100# dày 100mm, phía trên có dải lớp vữa xi măng mác 100# dày 2cm trước khi lắp cục vỉa hè.

+ Phần bồn cây

Xây tường bồn cây bằng gạch không nung vữa XM mác 75, đổ đất màu trồng cây, xung quanh lát gạch Terrazzo 400x400mmx30mm với tổng số bồn cây là 47 bồn cây.

+ Phần điện

Lắp đặt trạm biến áp 0.4kv, cột điện và dây cáp điện sinh hoạt cho khu dân cư là dây nhôm 4x70mm², cột điện ly tâm dài 8m.

+ Phần PCCC

Hệ thống PCCC đi dưới vỉ hè bằng ống HDPE D40 kết hợp họng cứu hỏa bố trí vị trí thuận lợi.

9. Dự kiến tổng mức đầu tư: 26.000.000.000 đồng (*Bằng chữ: Hai mươi sáu tỷ đồng*).

10. Cơ cấu nguồn vốn: Nguồn vốn ngân sách xã

11. Thời gian thực hiện: Năm 2026-2027

II. Hạ tầng điểm dân cư thôn Tây Bình Cách (Chợ Gạch cũ) xã Bắc Đông Hưng tỉnh Hưng Yên

1. Tên dự án: Hạ tầng điểm dân cư thôn Tây Bình Cách (Chợ Gạch cũ) xã Bắc Đông Hưng tỉnh Hưng Yên

2. Phân loại nhóm dự án: Công trình hạ tầng kỹ thuật cấp IV, nhóm C

3. Cấp quyết định chủ trương đầu tư: HĐND xã Bắc Đông Hưng

4. Cấp quyết định đầu tư: UBND xã Bắc Đông Hưng

5. Chủ đầu tư: UBND xã Bắc Đông Hưng

6. Địa điểm thực hiện dự án: Xã Bắc Đông Hưng, tỉnh Hưng Yên.

7. Mục tiêu đầu tư

Xây dựng Hạ tầng điểm dân cư thôn Tây Bình Cách (Chợ Gạch cũ) xã Bắc Đông Hưng tỉnh Hưng Yên đáp ứng nhu cầu sử dụng đất của nhân dân và tạo nguồn lực đầu tư phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

8. Quy mô dự án

Tổng diện tích quy hoạch khu đất là 2.498,6m², diện tích xây dựng nhà ở liền kề là 1.260m², đất hạ tầng kỹ thuật khác là 84m², đất giao thông là 1.346,5m², đất hành lang sông 258,1m² với các nội dung sau:

+ **Đường trục xã:**

- Chiều dài L= 86,1m

- Bề rộng mặt đường trục thôn cũ: $B_{\text{mặt trung bình}} = 4,9\text{m}$

- Bề rộng mặt đường mở rộng: $B_{\text{mặt mở rộng trung bình}} = 6,9\text{m}$; độ dốc ngang một mái $i = 2\%$

- Bề rộng vỉa hè khu dân cư quy hoạch: $B_{\text{vh}} = 4,0\text{m}$, độ dốc ngang về phía đường $i = 2\%$

- Kết cấu áo từ trên xuống dưới như sau:

- Láng nhựa mặt đường 3 lớp dày 3,5cm, lượng nhựa 4,5kg/m²

- Đá dăm tiêu chuẩn mặt đường dày 15cm

- Móng cấp phối đá dăm loại II dày 25cm
- Cát đen đầm chặt $K = 0.98$ dày 50cm
- Phần mặt đường cũ trực thôn: Láng nhựa 2 lớp dày 2,5cm; lượng nhựa 3,0kg/m²

+ Đường ven sông:

- Chiều dài $L = 85,9\text{m}$
- Bề rộng mặt đường: $B_m = 4,0\text{m}$; Độ dốc mặt đường là 2%
- Bề rộng lề đất: $B_{l\grave{e}} = 1,0\text{m}$; độ dốc ngang $i = 4\%$

* Kết cấu áo đường từ trên xuống dưới như sau:

- Đánh bóng mặt đường bằng máy chuyên dụng
- Bê tông mặt đường M250 dày 16cm
- Nilon chống mất nước
- Móng cấp phối đá dăm loại II dày 15cm
- Cát đen đầm chặt $K = 0.98$ dày 50cm
- Cát đen bù phụ nền đầm chặt K95

+ Bó vỉa, rãnh vét

- Bó vỉa bê tông có kích thước dài 1m, tiết diện 300x200, vát cạnh
- Tại vị trí bó vỉa là lớp vữa xi măng M100 dày 2cm, dưới là lớp móng bê tông M150 dày 10cm
- Rãnh vét bê tông M200 đổ tại chỗ

+ Xây dựng vỉa hè và ô cây

- Kết cấu vỉa hè:
- + Lát gạch Terazo (40x40x3)cm
- + Bê tông vỉa hè M150 dày 10cm
- + Lớp nilon chống mất nước
- + Cát đen K95 vỉa hè
- + Bó hè xây gạch không nung VXM M75, bê tông lót móng M150 dày 10cm
- Các ô cây có kích thước (94x94)cm. Tường ô cây xây gạch VXM M75, bê tông lót móng M150 dày 10cm

+ Xây dựng kè sông

- Xây dựng hệ thống kè sông dài 89m bằng cọc BTCT (20x20)cm, kết hợp tấm đan BTCT (1x1,5)m

+ Tường chắn nền đường

- Xây dựng tường chắn nền đường bờ sông. Chiều dài $L = 100\text{m}$
- Kết cấu tường:

- + Bê tông móng M200 dày 10cm
- + Tường xây gạch không nung VXM M75, trát tường dày 1,5cm VXM M75

+ Xây dựng hệ thống thoát nước mặt

Hệ thống thoát nước mặt xây dựng dưới hè. Bề rộng thông thủy rãnh B50cm.

+ Rãnh xây: Móng rãnh bê tông M200 dày 15cm, dưới đệm đá dăm dày 10cm. Tường rãnh xây gạch không nung VXM M75. Giằng BTCT M200, tấm đan rãnh bê tông cốt thép M250

+ Hố ga xây gạch VXM M75. Bê tông đáy hố ga M200 dày 15cm, dưới đá dăm đệm dày 10cm. Giằng BTCT M200, tấm đan hố ga bê tông cốt thép M250

+ Xây dựng hệ thống cấp nước

Hệ thống cấp nước được đầu nối từ đường ống cấp nước đường trục thôn. Đường ống cấp là đường ống D50

+ Hệ thống cấp điện

Hệ thống cấp điện được lấy, đầu nối từ nguồn, hệ thống cấp điện hiện có của Điện lực vị trí đầu nối tại các cột điện được thể hiện trên mặt bằng hiện trạng.

Vị trí các cột điện hiện có căn cứ tình hình thực tế (có thể) di chuyển đến vị trí phù hợp đảm bảo an toàn lưới điện, an toàn giao thông, đảm bảo mỹ quan và tiện cho việc sử dụng, đầu nối truyền tải điện năng.

9. Dự kiến tổng mức đầu tư: 3.000.000.000 đồng. (Bằng chữ: Ba tỷ đồng).

10. Cơ cấu nguồn vốn: Nguồn vốn ngân sách xã

11. Thời gian thực hiện: Năm 2026-2027

III. Tổng bổ sung kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026

Tổng bổ sung kế hoạch vốn năm 2026 là: 29.000.000.000 đồng. (Bằng chữ: Hai mươi chín tỷ đồng).

(Có phụ lục bổ sung kèm theo)

Điều 2. Hội đồng nhân dân xã Bắc Đông Hưng giao Ủy ban nhân dân xã tổ chức triển khai, thực hiện Nghị quyết theo đúng quy định của pháp luật. Trong quá trình tổ chức thực hiện cần thiết phải điều chỉnh dự toán để đảm bảo hoạt động các cơ quan, đơn vị, Ủy ban nhân xã rà soát báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định theo đúng quy định của pháp luật.

Điều 3. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân, đại biểu Hội đồng nhân dân xã giám sát việc tổ chức triển khai, thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân xã Bắc Đông Hưng khóa II, nhiệm kỳ 2026-2031 kỳ họp thứ 2, giải quyết công việc phát sinh đột xuất thông qua ngày 10 tháng 6 năm 2026 và có hiệu lực từ ngày thông qua./.

Nơi nhận:

- Thường trực HĐND tỉnh
- Thường trực Đảng ủy;
- Thường trực HĐND xã;
- Lãnh đạo UBND xã;
- Các ban HĐND xã;
- Lưu: VP



CHỦ TỊCH

Nguyễn Xuân Đán